Comune di Taurianova

Provincia di Reggio Calabria

Bolli

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SS.AA. PIETRO E PAOLO

I LOTTO FUNZIONALE

La Committenza

Committente:

Parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo

TAVOLA **A7**

STIMA INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

Progettisti:

Arch. Antonio Carmelo Malivindi

Arch. Fortunato Romeo

Collaboratori:

Arch. Afonso Grillo

Ottobre 2020

Comune di TAURIANOVA
Provincia di REGGIO CALABRIA

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO - TAURIANOVA

Data, 20/10/2020

IL TECNICO
Arch. Antonio MALIVINDI-Arch. Fortunato ROMEO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 AP.01	Pulizia e rimozione del guano nel sottotetto sia della na ... n legno con prodotti antitarlo e protettivo all'antitarlo. SOMMANO a corpo	1,00	7´044,97	7´044,97	1´568,00	22,257
2 AP.02	Lastra sottotegola monostrato ondulata SOMMANO mq	569,09	15,22	8´661,55	4´068,99	46,978
3 AP.03	Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici in calcestru SOMMANO m2	120,00	22,24	2´668,80	742,80	27,833
4 AP.04	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... erniciato da 8/10 in acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO m	281,90	17,03	4´800,76	1´152,97	24,016
5 PR.E.0160.10.l	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. SOMMANO kg	41´888,00	0,06	2´513,28	0,00	
6 PR.E.0160.10.t	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Legno CER 17.02.01. SOMMANO kg	3´600,00	0,10	360,00	0,00	
7 PR.E.1110.10.a	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fo ... grossa chioderia a struttura composta (capriate, puntoni) SOMMANO mc	2,50	1´212,14	3´030,35	1´467,90	48,440
8 PR.E.1110.10.b	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fo ... rossa chioderia a struttura semplice (arcarecci e terzere) SOMMANO mc	2,00	826,52	1´653,04	610,63	36,940
9 PR.E.1110.40.a	Piccola orditura, fornita e posta in opera in legname di abete SOMMANO mc	7,85	1´041,10	8´172,64	3´652,35	44,690
10 PR.E.1140.20.a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... e a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm SOMMANO mq	872,70	28,38	24´767,23	10´174,38	41,080
11 PR.E.1150.10.b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... n gangi e quanto altro necessario: con coppo e controcoppo SOMMANO mq	872,70	36,39	31´757,55	11´790,18	37,126
12 PR.E.1150.30.b	Copertura a tetto con tegole bituminose con rivestimento in rame SOMMANO mq	26,64	40,87	1´088,78	161,25	14,810
13 PR.E.1170.100.a	sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 SOMMANO m	25,00	27,31	682,75	231,66	33,930
14 PR.E.1170.110.a	Staffe per sostegno di canali di gronda in acciaio zincato SOMMANO cad	170,00	6,73	1´144,10	349,41	30,540
15 PR.E.1170.80.a	Converse e scossaline in alluminio in alluminio da 8/10 SOMMANO m	225,25	17,00	3´829,25	2´105,70	54,990
16 PR.E.1170.90.a	Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 SOMMANO m	205,25	19,66	4´035,22	1´911,88	47,380
17 PR.R.0130.10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	35,18	7,72	271,59	0,00	
18 PR.R.0290.10.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di copertura a tetto con tegole o embrici SOMMANO mq	872,70	13,26	11´572,00	9´146,51	79,040
19 PR.R.0290.40.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. SOMMANO mc	2,00	86,18	172,36	136,27	79,060
	A R I P O R T A R E			118´226,22	49´270,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			118´226,22	49´270,88	
20 PR.R.0290.40.b	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture composte quali capriate SOMMANO mc	2,50	119,33	298,33	235,83	79,050
21 PR.R.0290.60.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... mozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc SOMMANO m	281,90	5,44	1´533,54	1´212,26	79,050
	Parziale LAVORI A MISURA euro			120´058,09	50´718,97	42,245
	T O T A L E euro			120´058,09	50´718,97	42,245
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	120´058,09	50´718,97	42,245
	Totale SUPER CATEGORIE euro	120´058,09	50´718,97	42,245
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUB CATEGORIE			
001	Rimozioni, demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica materiali	23´766,07	12´298,87	51,750
002	Grosso orditura di tetti in legno	4´683,39	2´078,53	44,381
003	Piccolo orditura in legno per manto di copertura	32´939,87	13´826,73	41,976
004	Manto di copertura compreso impermeabilizzazione	44´176,68	16´763,22	37,946
005	Grondaie, scossaline e pluviali	14´492,08	5´751,62	39,688
	Totale SUB CATEGORIE euro	120´058,09	50´718,97	42,245
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	120´058,09	50´718,97	42,245
M:001	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	120´058,09	50´718,97	42,245
M:001.001	Lavori esterni - Copertura euro	120´058,09	50´718,97	42,245
M:001.001.001	Rimozioni, demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica materiali euro	23´766,07	12´298,87	51,750
M:001.001.002	Grosso orditura di tetti in legno euro	4´683,39	2´078,53	44,381
M:001.001.003	Piccolo orditura in legno per manto di copertura euro	32´939,87	13´826,73	41,976
M:001.001.004	Manto di copertura compreso impermeabilizzazione euro	44´176,68	16´763,22	37,946
M:001.001.005	Grondaie, scossaline e pluviali euro	14´492,08	5´751,62	39,688
	TOTALE euro	120´058,09	50´718,97	42,245

Data, 20/10/2020

Il Tecnico
Arch. Antonio MALIVINDI-Arch. Fortunato ROMEO

	A R I P O R T A R E			