Comune di Taurianova

Provincia di Reggio Calabria

Bolli

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DEI SS.AA. PIETRO E PAOLO

I LOTTO FUNZIONALE

La Committenza

Committente:

Parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo

TAVOLA
A6

COMPUTO METRICO

Progettisti:

Arch. Antonio Carmelo Malivindi

Arch. Fortunato Romeo

Collaboratori:

Arch. Afonso Grillo

Ottobre 2020

Comune di TAURIANOVA
Provincia di REGGIO CALABRIA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO - TAURIANOVA

Data, 20/10/2020

IL TECNICO
Arch. Antonio MALIVINDI-Arch. Fortunato ROMEO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (SpCat 1) **Lavori esterni - Copertura (Cat 1)** **Rimozioni, demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica materiali (SbCat 1)**							
1 PR.R.0290.1 0.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di copertura a tetto con tegole o embrici **CHIESA** NAVATE LATERALI dx e sx *(par.ug.=2*149,2)	298,40				298,40		
	NAVATA CENTRALE					459,30		
	LOCALI PASTORALI - ATTIVITA' SOCIALI					115,00		
	SOMMANO mq					872,70	13,26	11´572,00
2 AP.01	Pulizia e rimozione del guano nel sottotetto sia della na ... n legno con prodotti antitarlo e protettivo all'antitarlo. **CHIESA** **CHIESA** navata centrale mq 459,3 navate laterali mq 298,40					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7´044,97	7´044,97
3 PR.R.0290.4 0.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. sostituzioni tratti ammalorati					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	86,18	172,36
4 PR.R.0290.4 0.b	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto per strutture composte quali capriate sostituzioni tratti ammalorati					2,50		
	SOMMANO mc					2,50	119,33	298,33
5 PR.R.0290.6 0.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... mozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc facciata laterale dx		154,40			154,40		
	facciata laterale sx		87,20			87,20		
	facciata posteriore		40,30			40,30		
	SOMMANO m					281,90	5,44	1´533,54
6 PR.R.0130.1 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 km tegole di laterizio *(par.ug.=872,70*0,03)	26,18				26,18		
	parti strutturali in legno del tetto					9,00		
	SOMMANO mc					35,18	7,72	271,59
7 PR.E.0160.1 0.1	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. tegole in laterizio peso 1600 kg/mc	26,18			1600,000	41´888,00		
	SOMMANO kg					41´888,00	0,06	2´513,28
	A R I P O R T A R E							23´406,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´406,07
8 PR.E.0160.10.t	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Legno CER 17.02.01.							
	struttura principale parti ammalorate t/mc 1/0,4 *(par.ug.=4*0,4*1000)	1600,00				1´600,00		
	struttura secondaria t/mc 1/0,4 *(par.ug.=5*0,4*1000)	2000,00				2´000,00		
	SOMMANO kg					3´600,00	0,10	360,00
	Grosso orditura di tetti in legno (SbCat 2)							
9 PR.E.1110.10.a	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fo ... grossa chioderia a struttura composta (capriate, puntoni)							
	sostituzioni tratti ammalorati					2,50		
	SOMMANO mc					2,50	1´212,14	3´030,35
10 PR.E.1110.10.b	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fo ... rossa chioderia a struttura semplice (arcarecci e terzere)							
	sostituzioni tratti ammalorati					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	826,52	1´653,04
	Piccolo orditura in legno per manto di copertura (SbCat 3)							
11 PR.E.1110.40.a	Piccola orditura, fornita e posta in opera in legname di abete							
	CHIESA					6,82		
	LACALI PASTORALI					1,03		
	SOMMANO mc					7,85	1´041,10	8´172,64
12 PR.E.1140.20.a	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto del ... e a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5-3,00 cm							
	CHIESA							
	NAVATE LATERALI							
	dx e sx *(par.ug.=2*149,2)	298,40				298,40		
	NAVATA CENTRALE					459,30		
	LOCALI PASTORALI ATTIVITA' SOCIALI					115,00		
	SOMMANO mq					872,70	28,38	24´767,23
	Manto di copertura compreso impermeabilizzazione (SbCat 4)							
13 AP.02	Lastra sottotegola monostrato ondulata							
	navate Centrali					338,62		
	navata anteriore laterale sx					67,86		
	navata posteriore laterale sx					22,95		
	navata anteriore laterale dx					67,86		
	navata posteriore laterale dx					22,95		
	adside					30,59		
	cappella laterale dx					18,26		
	SOMMANO mq					569,09	15,22	8´661,55
14 PR.E.1150.10.b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... n gangi e quanto altro necessario: con coppo e controcoppo							
	CHIESA							
	NAVATE LATERALI							
	dx e sx *(par.ug.=2*149,2)	298,40				298,40		
	NAVATA CENTRALE							
	A R I P O R T A R E					298,40		70´050,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					298,40		70´050,88
						459,30		
	LOCALI PASTORALI ATTIVITA' SOCIALI					115,00		
	SOMMANO mq					872,70	36,39	31´757,55
15 PR.E.1150.30.b	Copertura a tetto con tegole bituminose con rivestimento in rame CHIESA copertura campanile *(par.ug.=8,00*3,33)	26,64				26,64		
	SOMMANO mq					26,64	40,87	1´088,78
16 AP.03	Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici in calcestru Isolamento cornicioni e timpani					120,00		
	SOMMANO m2					120,00	22,24	2´668,80
	Grondaie, scossaline e pluviali (SbCat 5)							
17 PR.E.1170.80.a	Converse e scossaline in alluminio in alluminio da 8/10 **scossaline sottogronda** **CHIESA** NAVATE LATERALI							
	dx		41,10			41,10		
	sx		41,85			41,85		
	NAVATA CENTRALE		66,30			66,30		
	LOCALI PASTORALI ATTIVITA' SOCIALI		26,00			26,00		
	scossaline per timpani scossaline		50,00			50,00		
	SOMMANO m					225,25	17,00	3´829,25
18 PR.E.1170.90.a	Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 **grondaie** **CHIESA** NAVATE LATERALI							
	dx		41,10			41,10		
	sx		41,85			41,85		
	NAVATA CENTRALE		66,30			66,30		
	LOCALI PASTORALI ATTIVITA' SOCIALI		26,00			26,00		
	scossaline grondaia perimetro esterno		30,00			30,00		
	SOMMANO m					205,25	19,66	4´035,22
19 PR.E.1170.100.a	sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 scossaline		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	27,31	682,75
20 PR.E.1170.110.a	Staffe per sostegno di canali di gronda in acciaio zincato per grondaie					170,00		
	SOMMANO cad					170,00	6,73	1´144,10
	A R I P O R T A R E							115´257,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115´257,33
21 AP.04	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... erniciato da 8/10 in acciaio zincato preverniciato da 8/10 facciata laterale dx facciata laterale sx facciata posteriore		 154,40 87,20 40,30			 154,40 87,20 40,30		
	SOMMANO m					281,90	17,03	4´800,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							120´058,09
	T O T A L E euro							120´058,09
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela**	120´058,09	100,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	120´058,09	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	**Lavori esterni - Copertura**	120´058,09	100,000
	Totale CATEGORIE euro	120´058,09	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	**Rimozioni, demolizioni, trasporti e conferimenti in discarica materiali**	23´766,07	19,795
002	**Grosso orditura di tetti in legno**	4´683,39	3,901
003	**Piccolo orditura in legno per manto di copertura**	32´939,87	27,437
004	**Manto di copertura compreso impermeabilizzazione**	44´176,68	36,796
005	**Grondaie, scossaline e pluviali**	14´492,08	12,071
	Totale SUB CATEGORIE euro	120´058,09	100,000
	Data, 20/10/2020		
	Il Tecnico Arch. Antonio MALIVINDI-Arch. Fortunato ROMEO		
	A R I P O R T A R E		